嵩生环复〔2025〕号

关于《嵩明县农村供水保障专项行动项目 环境影响报告表》的批复

嵩明县泽昆供水有限公司：

你公司所报由云南卓清环保科技有限公司编制的《嵩明县农村供水保障专项行动项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《建设项目环境保护管理条例》第九条之规定，经研究，批复如下：

一、项目位于云南省昆明市嵩明县小街镇，占地面积10500m²。项目总投资1602.78万元，其中环保投资154.6万元。项目主要建设2座自来水厂，分别为小街水厂、蛇山水厂；其中，小街水厂属于扩建，蛇山水厂属于新建。小街水厂扩建内容：新建配水井、反应池、沉淀池、滤池、清水池、反冲洗泵房、脱水车间、排泥、排水池等配套基础设施；新建废气、固废收集处理等环保设施。蛇山水厂建设内容：新建超滤设备房、回收水池、清水池、污泥干化场、业务楼等配套基础设施；新

建废气、废水、固废收集处理等环保设施。小街水厂新增供水规模 10000m³/d，建成后全厂供水规模为 20000m³/d；蛇山水厂建成后全厂供水规模为 5000m³/d。

我局同意该项目按照《报告表》所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、防治水污染、大气污染、噪声污染和固体污染物的设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用。

三、项目须建立完善“雨污分流”排水系统。项目施工废水、施工人员洗手废水经临时废水收集池处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不得外排。项目运营期水厂办公生活区产生的生活污水经隔油池、化粪池处理后委托环卫部门清运处理；水处理过程中产生的反冲洗废水、排泥水、污泥脱出水等废水经收集后作为原水回用于配水井，不得外排。

四、项目营运过程中应采取措施对产生的废气进行治理，达标后排放，杜绝污染扰民事件的发生。项目施工期粉尘排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值的要求，即无组织排放监控浓度：颗粒物≤1.0mg/m³。

项目运营期污泥干化场产生的少量异味排放应达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建标准值的要求，即无组织排放标准值：氨≤1.5mg/m³，硫化氢≤0.06mg/m³，臭气浓度（无量纲）≤20。

项目运营期食堂油烟排放应达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表 2 小型标准的要求，即：最高允许排放浓

度 $\leq 2.0\text{mg/m}^3$ ，净化设施最低去除效率 $\geq 60\%$ 。

五、合理布局高噪声设备，并采取隔音降噪措施。项目施工期噪声排放应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即：昼间 ≤ 70 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

项目运营期噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，即：昼间 ≤ 60 分贝，夜间 ≤ 50 分贝。

六、项目运营期产生的废机油属于危险固废，应设置规范的危废暂存间进行存放，并交由有资质的单位进行处理，建立健全处置台账备查；

生活垃圾统一收集并由环卫部门定期清运，做到日产日清，防止造成二次污染。

七、《报告表》应作为环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目须落实《报告表》提出的各项环保对策措施，环保设施须严格按环保“三同时”的要求进行。

严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等相关法律法规的规定，在项目实际排污之前，依法申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

项目竣工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，组织环保“三同时”竣工验收，验收合格后，方可投入正式运营。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环境影响评价文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

此批复

昆明市生态环境局嵩明分局

2025年2月11日

抄送：昆明市生态环境局。执法大队，污控科。

昆明市生态环境局嵩明分局办公室

2024年2月11日印发