嵩生环复〔2025〕58号

关于《云南云耀能源有限公司润滑油、防冻液生产项目环境影响报告表》的批复

云南云耀能源有限公司：

你公司所报由云南绿蓝环境科技有限公司编制的《云南云耀能源有限公司润滑油、防冻液生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《建设项目环境保护管理条例》第九条之规定，经研究，批复如下：

一、项目位于云南省昆明市嵩明县嵩明杨林经济技术开发区装备制造园9号地块，占地面积为2520m²。项目总投资580万元，其中环保投资76万元。项目租用云南云模科技有限公司已建厂房进行建设生产，新建生产区域、办公区、实验室区域等配套基础设施；新建1条基础油混合生产线，1条防冻液生产线；新建废气、固废收集处理等环保设施。项目建成后年产润滑油3000吨，防冻液250吨。

我局同意该项目按照《报告表》所述的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施进行建设。本项目涉及的工艺为搅拌工序，为物理混合工序，不产生化学反应。

二、防治水污染、大气污染、噪声污染和固体污染物的设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用。

三、项目须建立完善“雨污分流”排水系统。项目运营期纯水制备废水、石英砂反冲洗废水经处理后回用于绿化，不得外排。回用水应达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的城市绿化标准，即：pH 6-9，色度（度） ≤ 30 ，嗅无不快感，浊度/NTU ≤ 10 ，BOD₅ $\leq 10\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 8\text{mg/L}$ ，阴离子表面活性剂 $\leq 0.5\text{mg/L}$ ，溶解性总固体 $\leq 1000\text{mg/L}$ ，溶解氧 $\geq 2.0\text{mg/L}$ ，总氯 $\geq 0.2\text{mg/L}$ ，无大肠埃希氏菌。

项目运营期职工生活污水依托云南云模科技有限公司化粪池处理达标后排入园区污水管网，最终进入嵩明县第二污水处理厂处理。外排废水应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，即：pH 6-9，COD $\leq 500\text{mg/L}$ ，BOD₅ $\leq 300\text{mg/L}$ ，SS $\leq 400\text{mg/L}$ ，动植物油 $\leq 100\text{mg/L}$ ；氨氮（以N计） $\leq 45\text{mg/L}$ ，总磷（以P计） $\leq 8\text{mg/L}$ 。

四、项目营运过程中应采取措施对产生的废气进行治理，达标后排放，杜绝污染扰民事件的发生。项目施工期扬尘排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值的要求，即无组织排放监控浓度：颗粒物 $\leq 1.0\text{mg/m}^3$ 。

项目运营期储罐呼吸废气（以非甲烷总烃计）排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值的要求及7.1的规定，即有组织排放浓度：非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ ；排放速率：非甲烷总烃 $\leq 5\text{kg}/\text{h}$ ；排气筒高度不低于15m。无组织排放监控浓度：非甲烷总烃 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期厂界挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放应达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放限值的要求，即无组织排放监控浓度：非甲烷总烃 $\leq 4.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

项目运营期厂区内VOCs排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值的要求，即：NMHC（非甲烷总烃）监控点处1h平均浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ ，NMHC（非甲烷总烃）监控点处任意一次浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{m}^3$ 。

五、合理布局高噪声设备，并采取隔音降噪措施。项目施工期噪声排放应达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求，即：昼间 ≤ 70 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

项目运营期厂界噪声排放应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求，即：昼间 ≤ 65 分贝，夜间 ≤ 55 分贝。

六、项目运营期产生的废活性炭、废油桶、废包装油桶、废含油抹布及手套、实验室擦拭抹布、废机油、过滤油渣、搅拌罐底部沉渣均属于危险固废，应设置规范的危废暂存间进行

存放，并交由有资质的单位进行处理，建立健全处置台账备查；

生活垃圾统一收集并由环卫部门定期清运，做到日产日清，防止造成二次污染。

七、《报告表》应作为环境保护设计、建设及运行管理的依据，项目须落实《报告表》提出的各项环保对策措施，环保设施须严格按环保“三同时”的要求进行。

严格遵守《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》、《排污许可管理条例》等相关法律法规的规定，在项目实际排污之前，依法申领排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。

项目竣工后，应按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，组织环保“三同时”竣工验收，验收合格后，方可投入正式运营。

八、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新向我局报批建设项目的环评文件。

自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环评文件应当报我局重新审核。

此批复

昆明市生态环境局嵩明分局

2025年7月15日

抄送：昆明市生态环境局。执法大队，污控科。

昆明市生态环境局嵩明分局办公室

2025年7月15日印发